
PRZEDMIAR ROBÓT

ADRES INWESTYCJI : 38-458 Chorkówka, obręb ewid. Bóbrka, dz. nr ewid. 1157/22

INWESTOR : Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
w Bóbrce

ADRES INWESTORA : 38-458 Chorkówka, Bóbrka

DATA OPRACOWANIA : listopad 2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku 4*8	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku 48,6	m m	 48,600	
				RAZEM	48,600
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku [8*2*2,6*2]*0,25	m ² m ²	 20,800	
				RAZEM	20,800
4 d.1	TZKNBK VI -144 analogia dach	Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu 3-warstwowym Krotność = 1,5 384,72	m ² m ²	 384,720	
				RAZEM	384,720
5 d.1	KNR 4-01 0430-04 dach	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 384,72	m ² m ²	 384,720	
				RAZEM	384,720
6 d.1	TZKNBK VI -137 dach	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - warstwa papy pod gontami 384,72	m ² m ²	 384,720	
				RAZEM	384,720
7 d.1	KNR 4-01 0430-02 dach	Rozebranie fragmentu deskowania dachu z desek na styk Przyjęto 10% powierzchni deskowanie do wymiany 384,72*10%	m ² m ²	 38,472	
				RAZEM	38,472
8 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki pokrycia dachu na odległość do 1 km 384,72*0,05	m ³ m ³	 19,236	
				RAZEM	19,236
9 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki pokrycia dachu - za każdy następny 1 km Krotność = 4 384,72*0,05	m ³ m ³	 19,236	
				RAZEM	19,236
2		Remont konstrukcji dachu z pokryciem gontowym			
10 d.2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 6,5*4	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
11 d.2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 6,5*5	m m	 32,500	
				RAZEM	32,500
13 d.2	KNR 4-01 0412-03 analogia	Montaż wzmocnienia konstrukcji drewnianej, skręcanego śrubami M16 6,5*2	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
14 d.2	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek na styk 384,72*10%	m ² m ²	 38,472	
				RAZEM	38,472
15 d.2	KNR K-05 0104-01 analogia dach	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem - łąty iglaste nasyczone 32x50 mm 384,72	m ² m ²	 384,720	
				RAZEM	384,720
16 d.2	KNR AT-09 0102-02 dach	Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu - wiatroizolacja 384,72	m ² m ²	 384,720	
				RAZEM	384,720
17 d.2	KNR 2-02 0410-02 dach	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm z tarcicy nasyczonej 384,72	m ² m ²	 384,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0631-d.2 01	Impregnacja więźby dachowej preparatem impregnacyjnym - zużycie ok. 150-200 ml/m2 - dwukrotnie 384,72	m ² m ²	RAZEM 384,720	384,720
19	KNR AT-09 d.2 0301-02 dach	Gonty cięte o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 50 cm modrzewiowe 384,72	m ² m ²	RAZEM 384,720	384,720
20	KNR AT-09 d.2 0301-07	Gonty cięte o szer. 8 cm - dodatek za wykonanie rzędu okapowego 48,6	m m	RAZEM 48,600	48,600
21	KNR 4-01 0628-d.2 02 dach	Wykonanie impregnacji nowych gontów dachowych środkiem impregnacyjnym - zużycie ok. 150-200 ml/m2 - dwukrotnie 384,72	m ² m ²	RAZEM 384,720	384,720
22	KNR-W 4-01 d.2 0423-01 analogia	Montaż systemowej wentylacji dachowej - kominek wentylacyjny 15	szt. szt.	RAZEM 15,000	15,000
23	KNR-W 2-02 d.2 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm z blachy powlekanej 48,6	m m	RAZEM 48,600	48,600
24	KNR-W 2-02 d.2 0527-04	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej śr.10 cm 8*4	m m	RAZEM 32,000	32,000
3	Remont konstrukcji dachu z pokryciem z blachy				
25	KNR 4-01 0412-d.3 02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 4,5*10	m m	RAZEM 45,000	45,000
26	KNR 4-01 0412-d.3 01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 7	szt. szt.	RAZEM 7,000	7,000
27	KNR 4-01 0414-d.3 03 dach	Wymiana deskowania dachu z desek na styk Przyjęto około 10 % 168*10%+19*80%	m ² m ²	RAZEM 32,000	32,000
28	KNR AT-09 d.3 0102-02 dach	Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu - wiatroizolacja 68+19	m ² m ²	RAZEM 87,000	87,000
29	KNR 4-01 0631-d.3 01	Impregnacja więźby dachowej preparatem impregnacyjnym - zużycie ok. 150-200 ml/m2 - dwukrotnie 68+19	m ² m ²	RAZEM 87,000	87,000
30	KNR 0-15 0519-d.3 01 analogia	Pokrycie dachów blachą na rąbek - zatraskową 68+19	m ² m ²	RAZEM 87,000	87,000
31	KNR AT-09 d.3 0802-09	Elementy wykończeniowe do pokrycia z blachy na rąbek - wiatrownice, gąsiory 45	m m	RAZEM 45,000	45,000
32	KNR 0-25 0101-d.3 01	Mycie powierzchni dachu wodą z detergentem pod ciśnieniem 100	m ² m ²	RAZEM 100,000	100,000
33	KNR 0-25 0202-d.3 01 0201 H 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem powierzchni dachu (wydajność katalogowa 6 m2 / dm3) 100	m ² m ²	RAZEM 100,000	100,000
				RAZEM	100,000